3.10.84

FLYVEMATERIELKOMMANDOEN

TYE

MATINS 33A1-3-D7-5501

26 OKT 1984

MATERIELINSTRUKTION

Emne: Tacan Beacon Test Set, TTS-7124. Indbygning af relæ.

FORMÅL

1. At undgå for meget spændingsfald i strømforsyningsledninger i Test Set.

VEDRØRER

2.1 Tacan Beacon Test Set, TTS-7124.

2.2 Dele på lager: Nej.

UDFØRELSESNIVEAU

3. Værkstedsniveau (KAREVK).

TIDSPUNKT

4. Klasse 3. Senest 30 dage efter modtagelse af denne MATINS.

RAPPORTERING

5. Ingen.

MIDDEL

6. Der indbygges et relæ med tilhørende ledninger.

MATINS 33A1-3-D7-5501

FORTEGNELSE OVER AKTIVE SIDER

Side nr.	Revision nr.	Side nr.	Revision nr.
1 - 3	0		

VED REVISION: Udtag og kasser erstattede og annullerede sider.
Indsæt reviderede og tilføjede sider.

NR. OG DATO FOR REVISIONER

METODE

7. (1) Test Set adskilles.

(2) Et relæ monteres umiddelbart ved powerstik J 1, idet der fremstilles et passende monteringsbeslag.

(3) Ledning WHT/Red mellem pin K-J 1 og pin D-P 7513 overklippes, hvorefter ledningsenden fra D-P 7513 forbindes til relæspole pin X 1.

(4) Relæspole pin X 2 forbindes til stel.

(5) Pin K-J 1 forbindes til relæ pin 2 og ledning mellem pin G-J 1 og pin C-P 7513 forbindes til relæ pin 1.

(6) Test Set samles og afprøves.

DELE

8.1 Nye dele:

Ref. nr.	Betegnelse	Antal
M 6106/19-011	Relæ	1

8.2 Dele, der (evt.) fornyes: Ingen.

8.3 Dele, der udgår: Ingen.

8.4 Specialværktøjer: Ingen.

8.5 Fremskaffelse af dele: Nødvendige dele er lagervare.

8.6 Nummerændring: Ingen.

8.7 Ombytning af umodificeret forsyningsgenstand med modificeret: Ingen.

VÆGT- og TYNGDEPUNKTSFORHOLD

9. Ændring uden betydning.

TID

10. Ca. 2 mandtimer.

FORSYNINGSAKTION

11. Ingen.

BEMÆRKNINGER

12. Ingen.

E B

S. Å. Mygind
Teknisk Chef